แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๒ จุด รายละเอียดตามประมาณงานก่อสร้างและแบบแปลนองค์การบริการส่วนตำบลคลองขาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๒ จุด เส้นที่๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑ เมตร ไหล่ทางลูกรัง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร เส้นที่๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายศราวุธ ดวงทองพล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ ภูครองหิน)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู่บ้าน

ขนาดพื้นที่โครงการ สายที่ 1 หนา 10 ซม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 0+091 กม. ไหล่ทาง 0.5 ม.

สายที่ 2 หนา 10 ซม. กว้าง 5.00 ม. ยาว 0+026 กม. ไหล่ทาง 0.5 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ **แบบเลขที่** คสล. ม.18/2569 (แบบไม่มีรอยต่อกลาง)

ฝ่ายประมาณราคา งานออกแบบและควบคุม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ประมาณราคาโดย ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2569

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FF	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
	สายที่ 1							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม							
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 0.1 ม.	364.00	ตร.ม.	270.50	98,462.00	1.3642	369.02	134,323.28
4	Expansion Joint	4.00	ม.	142.94	571.76	1.3642	195.00	780.00
5	Contraction Joint	28.00	ม.	146.21	4,093.88	1.3642	199.46	5,584.88
6	Longitudinal Joint							
7	งานลูกรังไหล่ทาง (เกลี่ยเรียบ)	13.65	ลบ.ม.	92.00	1,255.80	1.3642	125.51	1,713.21
	รวม							142,401.37
	สายที่ 2							
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม							
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 0 ม.	130.00	ตร.ม.	270.50	35,165.00	1.3642	369.02	47,972.60
4	Expansion Joint	5.00	ม.	142.94	714.70	1.3642	195.00	975.00
5	Contraction Joint	5.00	ม.	146.21	731.05	1.3642	199.46	997.30
6	Longitudinal Joint							
7	งานลูกรังปรับสภาพขอบทาง	3.90	ลบ.ม.	92.00	358.80	1.3642	125.51	489.49
8	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว1.00 เมตร ศก. 0.30 ม.	6.00	ท่อน	690.00	4,140.00	1.3642	941.30	5,647.80
9	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	6.00	ตร.ม.	320.00	1,920.00	1.3642	436.54	2,619.24
#REF!	รวม							58,701.43
					147,412.99		รวม	201,102.80
			ตัวอักษร		(-สองแสนบาทถ้วน-)		ปรับยอด	200,000.00
							ค่าเฉลี่ย/ตร.ม.	549.45

1	ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	=	147,412.99
2	ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
2	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
3	ค่า Factor "F" งานทาง	=	1.3624
4	ค่า FACTOR "F" งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกปกติ

ลงชื่อ.....ประธานฯ
นายศราวุธ ดวงทองพล

ลงชื่อ.....กรรมการ
นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายณัฐพงษ์ ภูครองหิน