แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อ โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามประมาณงานก่อสร้างและแบบแปลนองค์การบริการส่วนตำบลคลองขาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีต และท่อระบายน้ำ ช่วงที่๑ รางระบายน้ำคอนกรีต ตัว U ขนาดราง (ก x ส)๐.๔๐x ๐.๓๕ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑ เมตร ฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตรเสริมเหล็กRB ๙ มม.@ ๐.๑๕ ม.ตะแกรง ๒ ชั้น ต่อฝา ช่วงที่ ๒ ตัว U ขนาดราง (ก x ส)๐.๔๐x ๐.๓๕ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๑ เมตร ฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๕๐ x ๐.๑๐ เมตรเสริมเหล็กRB ๙ มม.@ ๐.๑๕ ม. ตะแกรง ๒ ชั้น ต่อฝา รายละเอียดตามประมาณการก่อสร้างและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายศราวุธ ดวงทองพล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ ภูครองหิน)

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ ก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอนกรีต ตัวยู และท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2

ขนาดพื้นที่โครงการ ข้อมูลรางระบายน้ำคอนกรีต ตัว U ขนาดราง (ก x ส)0.40x 0.35 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ยาว 1 เมตร
ฝารางระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.50 x 0.10 เมตรเสริมเหล็กRB 9 มม.@ 0.15 ม.ตะแกรง 2 ชั้น ต่อฝา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคา กองช่าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ประมาณราคาโดย นายสุระ คณะนาม ประมาณการเมื่อวันที่ 12-ต.ค.-69

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FF	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
	ช่วงที่ 1							
1	รางระบายน้ำคอนกรีต ตัว U ขนาดราง (ก x ส)0.40							
	x 0.35 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ยาว 1 เมตร							
	และฝารางขนาด0.40 x 0.50 x 0.10 เมตร	60.00	ท่อน	946.14	56,768.40	1.2799	1,210.96	72,657.60
2	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว							
	1.00 เมตร ศก. 0.30 ม.	20.00	ท่อน	834.56	16,691.24	1.2799	1,068.16	21,363.20
3	ตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมคืนสภาพ	5.00	ตร.ม.	320.00	1,600.00	1.3642	436.54	2,182.70
	หนา 0.10 เมตร							
	รวม							96,203.50
	ช่วงที่ 2							
1	รางระบายน้ำคอนกรีต ตัว U ขนาดราง (ก x ส)0.40							
	x 0.35 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ยาว 1 เมตร							
	และฝารางขนาด0.40 x 0.50 x 0.10 เมตร	50.00	ท่อน	946.14	47,307.00	1.2799	1,210.96	60,548.00
	รวม							60,548.00
					122,366.65		**รวม**	156,751.50
			ตัวอักษร		**(-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)**		**ปรับยอด**	150,000.00
							ค่าเฉลี่ย/ตร.ม.	

1	ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	122,366.65
2	ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
2	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
3	ค่า FACTOR "F" งานทาง	=	1.3642
4	ค่า FACTOR "F" งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2799

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกปกติ

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
นายศราวุธ ดวงทองพล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
นางสาวเดือนฉาย ผอเรือง

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายณัฐพงษ์ ภูครองหิน