สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกทางระบายน้ำป่า หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๕ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานที่ สำรวจ,ออกแบบ

แบบเลขที่...(ส)คข.๐๐๑๑/๒๕๕๙ ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

จ้างเหมาโดยวิธี..... ประมาณราคาเมื่อ วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	๓๙๘,๔๔๐.๘๘	
๒	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๓,๒๑๐.๐๐	
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
๔	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ระบุ)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๐๑,๖๕๐.๘๘	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (สี่แสนบาทถ้วน)		
	ขนาดหรือเนื้อที่		

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายสุรชัย พิชัยเชิด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายจรัส สงวนรัตน์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลองขาม

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายวิทยา บุญตาโลก)
ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม

ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกทางระบายน้ำป่า หมู่ที่ ๕

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๕ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ หน่วยงานที่ สำรวจ,ออกแบบ ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

แบบเลขที่...(ส)คข.๐๐๑๑/๒๕๕๙

จ้างเหมาโดยวิธี..... ประมาณราคาเมื่อ วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร	๓๑๓,๐๙๒.๐๐	๑.๒๗๒๖	๓๙๘,๔๔๐.๘๘	อาคาร
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓,๒๑๐.๐๐	VAT
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๐๑,๖๕๐.๘๘	
	ตัวอักษร (สี่แสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)				
	ขนาดหรือเนื้อที่				

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสุรชัย พิชัยเชิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายจรัส สงวนรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลองขาม

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิทยา บุญตาโลก)

ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม

โครงการ ขุดลอกทางระบายน้ำป่า หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แบบ ปร.๔

ประมาณราคางานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร แผ่นที่ ..... / ๑

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๕ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบเลขที่...(ส)คข.๐๐๑๑/๒๕๕๙ ประมาณการเมื่อ วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานขุดลอกหนองหล่มพื้นที่ ๕ ไร่ ลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม. ลาดขอบข้าง ๑:๑	๑.๐๐	แห่ง						D=๒๕.๙๙
๑.๑	งานดินขุดลอกด้วยเครื่องจักร	๑๑,๗๐๐.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๒๖.๗๖	๓๑๓,๐๙๒.๐๐	๓๑๓,๐๙๒.๐๐	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	๑.๐๐	แห่ง	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงินต้นทุน				๓,๐๐๐.๐๐		๓๑๓,๐๙๒.๐๐	๓๑๖,๐๙๒.๐๐	

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายสุรชัย พิชัยเชิดชัย)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ
(นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายจรัส สงวนรัตน์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลองขาม

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายวิทยา บุญตาโลก)
ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกทางระบายน้ำป่า บ้านโต้น หมู่ที่ ๕ ตามแบบเลขที่ (ส)คข.๐๑๑/๒๕๕๙

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

เป็นการขุดลอกทางระบายน้ำป่า บ้านโต้น หมู่ที่ ๕ ตามแบบเลขที่ (ส)คข.๐๑๑/๒๕๕๙ ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๖

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ แบบ ปร.๔

๕.๔ .....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิพรรธ์ วิศวตรีเวทย์)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชุติกร บุญเสนาะ)
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุรชัย พิชัยเชิด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา