ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำคลองขาม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคคะ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ .....-.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายชัชวาลย์ ภูกองไชย)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางธรรมพร ไชยบุดดี)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. ๕ แผ่นที่ ๑/๑

โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านดงอัคคะ

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วนงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

แบบเลขที่ คสล. ม.๙/๒๕๖๗ (แบบไม่มีรอยต่อกลาง)

รายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

ผู้เสนอราคา

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	รวมราคาค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานอาคาร	-	-	-	
๒	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	๗๕,๕๘๙.๒๐	๑.๓๖๔๒	๑๐๓,๑๑๘.๗๙	
๓	งานชลประทาน	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
	ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๕				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๗๕,๕๘๙.๒๐		๑๐๓,๑๑๘.๗๙	
	ปรับยอดงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวหนังสือ)			หนึ่งแสนบาทถ้วน	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
นายชัชวาลย์ ภูกองไชย

ลงชื่อ กรรมการ
นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง

ลงชื่อ กรรมการ
นางธรรมพร ไชยบุดดี

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคา ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง บ้านดงอัคคะ

ขนาดพื้นที่โครงการ หนา 10 ซม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 0+059 กม. ไหล่ทาง 0.0 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ **แบบเลขที่** คสล. ม.9/2567 (แบบไม่มีรอยต่อกลาง)

ฝ่ายประมาณราคา งานออกแบบและควบคุม กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ประมาณราคาโดย ประมาณการเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FF	ราคาต่อ หน่วย x FF	ราคาค่าก่อสร้าง (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	236.00	ตร.ม.	1.73	408.28	1.3642	2.36	556.98
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	11.80	ลบ.ม.	595.00	7,021.00	1.3642	811.70	9,578.05
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 0.1 ม.	236.00	ตร.ม.	274.25	64,723.00	1.3642	374.13	88,295.12
4	Expansion Joint	4.00	ม.	129.35	517.40	1.3642	176.46	705.84
5	Contraction Joint	16.00	ม.	131.22	2,099.52	1.3624	178.77	2,860.39
6	Longitudinal Joint			-	-	1.3624		
7	งานลูกรังปรับสภาพขอบทาง	4.00	ลบ.ม.	205.00	820.00	1.3642	279.66	1,118.64
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
					75,589.20		รวม	103,115.01
					ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)	ปรับยอด	100,000.00
							ค่าเฉลี่ย/ตร.ม.	423.73

1 ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้าง	=	75,589.20
2 ผลรวมราคาต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
2 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
3 ค่า Factor "F" งานทาง	=	1.3642
4 ค่า FACTOR "F" งานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกปกติ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

นายชัชวาลย์ ภูกองไชย นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง

ลงชื่อ.....กรรมการ

นางธรรมพร ไชยบุดดี