

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สอบราคาจ้าง โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๗ พรรษา จำนวน ๓ หลัง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๔,๑๕๗ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๗ พรรษา จำนวน ๓ หลัง ตามแบบรูปและ
ปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๗๔,๑๕๗ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ๘๗ พรรษา จำนวน ๓ หลัง องค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองขาม ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(สืบเอกยงค์ ยศพล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุรชัย พิชัยเชิด)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภูมินทร์ ภูสุจริต)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชัน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

แบบเลขที่ อบต.คลองขาม

จ้างเหมาโดยวิธี.สอบราคา

หน่วยงานที่สำรวจ,ออกแบบ ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
๑	ราคางานต้นทุนค่าก่อสร้าง ๑ หลัง	๔๕,๖๑๗.๒๐	๑.๒๗๒๖	๕๘,๐๕๒.๔๕	
๒	รวมค่าก่อสร้าง ๓ หลัง			๑๗๔,๑๕๗.๓๕	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลgab ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๗๔,๑๕๗.๓๕	
	ปรับใช้ราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๑๗๔,๑๕๗.๐๐	
	ตัวอักษร (	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน			)

ลงชื่อประมาณราคา

(นายสุรัชย์ พิชัยเชิด)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายจรัส สงวนรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัดอบต.คลองขาม

ลงชื่ออนุมัติ

(นายวิทยา บุญตาโลก)

ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม

ประมาณการเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	๓.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๙๑๘.๐๐	๗,๕๑๘.๐๐	
	- เหล็กเส้นกลม ๖ มม.	๑๒.๐๐	เส้น	๕๓.๐๐	๖๓๖.๐๐	๑๕.๖๐	๑๘๗.๒๐	๘๒๓.๒๐	
	- เสาลำเรียงรูป ๕ นิ้วX ๕ นิ้ว ๓.๕๐ ม.	๔.๐๐	ต้น	๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑,๐๔๐.๐๐	
	งานหลังคา				-			-	
๒	- เหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ม.ม.	๘.๐๐	ท่อน	๔๗๙.๐๐	๓,๘๓๒.๐๐	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๔,๔๗๒.๐๐	
	- เหล็กกลม ๑ นิ้วx๒ นิ้ว	๘.๐๐	ท่อน	๓๔๐.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๓,๑๒๐.๐๐	
	- เหล็กกลม ๑ นิ้วx๔ นิ้ว	๓.๐๐	ท่อน	๕๕๐.๐๐	๑,๖๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
	- สังกะสี ๑๒"	๑๘.๐๐	แผ่น	๒๔๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔,๗๒๐.๐๐	
	- ไม้แผ่นสำหรับรูป	๓.๐๐	แผ่น	๒๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
๓	งานผนังและอื่นๆ				-		-	-	
	- อิฐบล็อก	๖๗๐.๐๐	ก้อน	๖.๐๐	๔,๐๒๐.๐๐	๑.๕๐	๑,๐๒๕.๐๐	๕,๐๔๕.๐๐	
	- ปูนซิเมนต์ซีลิก้า	๕.๐๐	ถุง	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	
	- ทรายฉาบ	๐.๖๐	ลบ.ม.	๔๕๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๔๐.๐๐	๒๔.๐๐	๒๙๔.๐๐	
	- งานทาสี	๑๓.๐๐	ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๑,๖๙๐.๐๐	
				ยกยอดไป				๓๒,๘๗๗.๒๐	

