

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๖,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

เป็นการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตามแบบรูป
และปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๖๖,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๒

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ ภูทองไชย)

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชัย พิชัยเชิด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูมินทร์ ภูสุจริต)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลคลองขาม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

หน่วยงานที่สำรวจ,ออกแบบ ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

จ้างเหมาโดยวิธี.....

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
๑	ราคางานต้นทุนค่าก่อสร้าง	๒๐๗,๓๗๓	๑.๒๗๒๖	๒๖๓,๔๐๓	
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๖๖,๔๐๓	
	ปรับใช้ราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๒๖๖,๐๐๐	
	ตัวอักษร	สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน			)

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัชวาลย์ ภูทองไชย)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภูมินทร์ ภูสุจริต)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุรัชย์ พิชัยเชิด)
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ประมาณราคาก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานดินขุด-ดินถม	๓๒.๘๐	ลบ.ม.	-	-	๔๐	๒,๔๕๒	๒,๔๕๒	
๒	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	-ท่อเหล็กกลมกลวงผ่าตัว ๖ นิ้ว	๑๒.๐๐	ลบ.ม.	๑,๗๙๐	๒๑,๔๘๐		-	๒๑,๔๘๐	
	-งานคอนกรีต	๑๒.๖๐๐	ลบ.ม.			๒๔๐	๓,๐๒๔	๓,๐๒๔	
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท ๑	๘๒.๐๐๐	ถุง	๑๑๙	๔,๗๕๘.๐			๔,๗๕๘	
	-ทรายผสมคอนกรีต	๔.๐๐	ลบ.ม.	๕๔๘	๔,๙๓๒	-	-	๔,๙๓๒	
	-หินผสมคอนกรีต	๑๑.๐๐	ลบ.ม.	๗๖๖	๘,๔๒๖	-	-	๘,๔๒๖	
	-งานรื้อท่อแบบ	๓๗.๘๐	ตร.ม.			๔๐	๓,๔๐๒	๓,๔๐๒	
	-เหล็กเสริมขนาด Ø ๑๒ มม.	๕๗.๘๐	เส้น	๒๒๓	๑๒,๘๖๒.๒			๑๒,๘๖๒	
	-เหล็กเสริมขนาด Ø ๙ มม.	๑๔.๐๐	เส้น	๑๒๑	๑,๖๙๑.๖			๑,๖๙๒	
	-เหล็กเสริมขนาด Ø ๖ มม.	๗๐.๐๐	เส้น	๕๓	๓,๗๒๗.๕			๓,๗๒๘	
๔	งานหลังคา	๔๑๒.๓๐	ตร.ม.			๒๕	๑๐,๓๐๘	๑๐,๓๐๘	
	-ท่อเหล็กกลมกลวงผ่าตัว ๒ นิ้ว	๓๐.๐๐	ท่อน	๖๐๐	๑๘,๐๐๐			๑๘,๐๐๐	
	-ท่อเหล็กกลมกลวงผ่าตัว ๑ ๑/๒ นิ้ว	๔๕.๐๐	ท่อน	๔๕๐	๒๐,๒๕๐			๒๐,๒๕๐	
	-ท่อเหล็กกลมกลวงผ่าตัว ๑ นิ้ว	๑๐.๐๐	ท่อน	๒๘๕	๒,๘๕๐			๒,๘๕๐	
	-งานยึดโครงหลังคาเข้ากับเสา	๑๒.๐๐	จุด	๕๐๐	๖,๐๐๐			๖,๐๐๐	
	-งานงูเหล็กคาแผ่นไม้ที่ยึดพร้อมแปรับรูป	๔๐๙.๐๐	ตร.ม.	๑๙๐	๗๗,๗๑๐			๗๗,๗๑๐	
	รวมเป็นเงินต้นทุนทั้งสิ้น							๒๐๙,๘๓๓	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยชาลย์ ภูทองชัย)

(นายภูมินทร์ ภูสุจริต)

(นายสุรชัย พิทยะเชิด)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนบริหาร