

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว ตำบลคลองขาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว ตำบลคลองขาม

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕

๖.๓

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ
(นายชัชวาลย์ ภูกองไชย)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางธรรมพร ไชยบุคดี)

(ลงชื่อ)กรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

แบบสรุปการคำนวณราคากลาง

แบบ ปร.๕

โครงการ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว ตำบลคลองขาม

เจ้าของบอบาดาล กลุ่มนางสาวสวน ภูสีนาค หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว

สถานที่ดำเนินการ : ภายในโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๖๖๙ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานผู้ประมาณราคา องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๕ แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
๑	โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์				
	๑.๑ งานก่อสร้างโครงสร้างและระบบสูบน้ำ	๓๐๕,๘๙๒.๒๕	๑.๓๐๙๒	๔๐๐,๔๗๔.๑๓	
	๑.๒ ครุภัณฑ์	๗๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๗๔,๙๗๐.๐๐	
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %				
	รวมราคาก่อสร้าง			๔๗๕,๓๗๔.๑๓	
	คิดค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ			๔๗๕,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร { -- สีแสดเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน -- }				

ลงชื่อ
(นายชัชวาลย์ ภูกองไชย)

ลงชื่อ
(นางธรรมพร ไชยบุตรดี)

ลงชื่อ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ป.ร.4 แผ่นที่ 1/4

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบดาคาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว ตำบลคลองขาม

กลุ่มนางสาวสวน ภูสีนาค หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว

หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว

เจ้าของบ่อบาดาล : กลุ่ม นางสาวสวน ภูสีนาค

สถานที่ดำเนินการ : ภายในโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๖๖๙ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
๑	งานเตรียมการก่อสร้าง								
๑.๑	งานปักผังแนวและระดับ	๑	เหมา					๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๒	รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๑)							๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐
๒.๑	งานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์								
๒.๑	อุปกรณ์ ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (Circuit breaker DC) ขนาด ๓๒A	๑.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐			๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๒.๒	อุปกรณ์ ปิด-เปิด วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (Circuit breaker AC) ขนาด ๓๒A	๑.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐			๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๒.๓	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge protection) ๒Pole ๔๐KA	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๒.๔	อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระแสเกิน (DC Fuse) ขนาด ๒๐A	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐			๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐
๒.๕	ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำขนาดความสูง ๖๘ x กว้าง ๔๘ x ลึก ๒๖.๘ ซม..	๑.๐๐	ตู้	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐			๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐
๒.๖	ชุดสายไฟและอุปกรณ์เสริมประกอบทั้งระบบ	๑.๐๐	L/S	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐			๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๒.๗	เชือกใหญ่ยี่ห้อ ขนาด ๖ มม.	๕๐.๐๐	เมตร	๑๐.๐๐	๕๐๐.๐๐			๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐
๒.๘	ค่าแรงประกอบและติดตั้ง ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์	๑.๐๐	L/S		๕,๐๐๐.๐๐			๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๓	รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๒)				๑๑,๐๐๐.๐๐			๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
	งานโครงสร้างเหล็กรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์สำเร็จรูป ตามแบบ								
	- ความเป็นเหล็กกลม หรือดีกว่า โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๘ มิลลิเมตร								
	- ความหนาเป็นเหล็กดัดสำเร็จ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ มม. ทนไม่น้อยกว่า ๒๐ มิลลิเมตร								
	- ฐานรากเป็นชนิดคอนกรีตและมีลักษณะเป็นเกลียว (มีจำนวนเกลียวไม่น้อยกว่า ๕ รอบ)								
	- เพิ่มเหล็กกล้าแรง Screw pile HDG ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร								
	- ได้รับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๓)								
		๑.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐			๘,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐
								๕,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ ภูทองชัย)

ลงชื่อกรรมการ

(นางธรรมพร ไชยบุตติ)

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ปร.4 แผ่นที่ 2/4

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว ตำบลคลองขาม

กลุ่มนางสาวสวน ภูสีนาค หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว

เจ้าของบประมาณ : กลุ่ม นางสาวสวน ภูสีนาค หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว

สถานที่ดำเนินการ : ภายในโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๕๖๖๙ ตำบลคลองขาม อำเภอคลองขาม จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
๔	งานโครงสร้างรั้วตาข่ายเหล็ก								
๔.๑	รั้วลวดเหล็กชุบสังกะสี ขนาด ๒ เมตร X ๑ เมตร	๑๔.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๔,๙๐๐.๐๐	๑๘,๙๐๐.๐๐	
๔.๒	ชุดอุปกรณ์ บานพับ สายยู บานประตูเหล็ก	๑.๐๐	ชุด	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	
๔.๓	ค่าสีทากันสนิม	๑.๐๐	แกลลอน	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๖๘๐.๐๐	
๔.๔	ค่าสีทาภายนอก(บอริเงิน)	๒.๐๐	แกลลอน	๔๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๘๕.๐๐	๑๗๐.๐๐	๙๗๐.๐๐	
๔.๕	เสาเหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด ๒ นิ้วหนา ๒ มม.	๕.๐๐	เส้น	๔๕๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	
๔.๖	แผ่นเหล็กยี่สิบขนาดกว้าง ๔๐x๕๐ มม. หนา ๔ มม.ยึดด้วยน็อต	๕๖.๐๐	ชุด	๕๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๖,๖๖๘.๐๐	๑๙,๔๖๘.๐๐	
๔.๗	คอนกรีตเทฝังเสาไว้ ๒๑๐ กก./ตร.ชม	๒.๐๐	ลบ.ม	๑,๙๐๖.๐๐	๓,๘๑๒.๐๐	๓๐๖.๐๐	๖๑๒.๐๐	๔,๔๒๔.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๔)			๒๔,๗๖๒.๐๐		๖,๓๕๒.๐๐		๓๑,๑๑๔.๐๐	
๕	ระบบท่อประปา (ท่อกระจายน้ำ ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร)								
๕.๑	ท่อ PVC Class ๘.๕ ขนาด ๒ นิ้ว	๒๕๐.๐๐	ห่อ	๑๖๒.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐			๔๐,๕๐๐.๐๐	ไม่มีงานชุดฝังท่อ
๕.๒	ท่อ PVC Class ๑๓.๕ ขนาด ๒ นิ้ว จากปั๊มน้ำเข้าถึงกับน้ำและ	๑๒๕.๐๐	ห่อ	๒๖๖.๐๐	๓๓,๒๕๐.๐๐			๓๓,๒๕๐.๐๐	เชื่อมต่อกับกระแสน้ำ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๕)				๗๓,๗๕๐.๐๐			๗๓,๗๕๐.๐๐	
๖	งานพื้นฐากรากคอนกรีต ถึงเก็บน้ำ								
๖.๑	ปรับพื้นที่ทำฐานถึง	๑๖.๐๐	ตร.ม.						
๖.๒	ทรายหยาบรองพื้น บดอัดแน่น หนา ๐.๐๕ ม.	๑๒.๒๕	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๓๑๘.๕๐			๓๔๕.๐๐	
๖.๓	คอนกรีตหยาบรองพื้น	๑.๒๓	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๒,๒๖๖.๒๕			๓๗๔.๘๕	
๖.๔	คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๓.๐๖	ลบ.ม.	๑,๙๓๔.๐๐	๕,๙๒๒.๘๘			๗,๖๕๖.๑๐	
๖.๕	ไม้แบบพื้นฐานคอนกรีต ไม้ตัดคำ หนา ๐.๐๕ ม.	๔.๘๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐			๑,๘๘๐.๐๐	
๖.๖	Wire Mesh Dia. ๔ มม@ ๐.๒๐ ม.	๒๔.๕๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๘๕๗.๕๐			๘๘๒.๕๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๖)			๑๐,๕๖๕.๑๓				๑๑,๐๓๒.๖๕	

ลงชื่อประธานกรรมการ
(นายชัชวาลย์ ภูทองไชย)

ลงชื่อกรรมการ
(นางธรรมพร ไชยบุตดี)

ลงชื่อกรรมการ
(นางสาวยุติฉาน ผลเรือง)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ป.ร.4 แผ่นที่ 3/4

โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอคลองลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว ตำบลคลองขาม

กลุ่มนางสาวสวน ภูสีนาค หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว

หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว

เจ้าของบ่อบาดาล : กลุ่ม นางสาวสวน ภูสีนาค

สถานที่ดำเนินการ : ภาวโนโมนต์หิน เลขที่ ๒๔๖๖๙ ตำบลคลองขาม อำเภอคลองลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

๗	งานติดตั้งตู้กับน้ำสำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ สบ.ม. ตามแบบแนบ	ชุด	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
	- ชุดถังน้ำเหล็ก Galvanized Steel Plain Sheet	๑.๐๐			๗๕,๐๐๐.๐๐
	- วัสดุรับน้ำหนัก PVC MESH CLOTH หน้าไม่น้อยกว่า ๐.๕ มม.				
	- มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖ ม. เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ ม.				
	- โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานการรับรอง ISO๙๐๐๑				
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงรายการที่ (๗)		๗๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐
๘	งานติดตั้งชุดแผ่นป้ายพร้อมโครงสร้าง ตามแบบ				
๘.๑	ชุดป้ายมาตรฐาน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐
๘.๒	ชุดป้ายโฆษณาโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐		๑,๐๐๐.๐๐
	รวมค่าแรงค่าวัสดุรายการที่ (๘)		๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
๙	งานชุดเจาะบ่อบาดาล PVC ขึ้น ๑๓.๕ ขนาด ๖ นิ้ว				
๙.๑	งานชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๖ นิ้ว PVC ๑๓.๕ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร	๕๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐
	รวมค่าแรงค่าวัสดุรายการที่ (๙)		๑,๕๐๐.๐๐		๑,๕๐๐.๐๐
รวมราคาค่าทั้งสิ้น			๒๗๖,๐๗๗.๑๓	๑.๐๐	๒๗๖,๐๗๘.๑๓
รวมราคาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์				ระบบ	๓๐๕,๘๕๒.๒๕

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ ภูองง์ไชย)

ลงชื่อ

(นางสาวเดอฉาย ผลเรือง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางธรรมพร ไชยบุตดี)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

โครงการ: ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร แบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว ตำบลองขาม

กลุ่มนางสาวสวน ภูสีนาค หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองบัว

เจ้าของบ่อบาดาล : กลุ่ม นางสาวสวน ภูสีนาค

สถานที่ดำเนินการ : ภายโพนเฒ่า ตำบลองขาม

ประมาณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ : ๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบ ปร.๔/๔

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	อุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์								
๑.๑	แผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ [Mono Crystalline Silicon] ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์ มอก.๖๑๒๒๕ เดิม ๑(๑)-๒๕๖๑ และ ๒๕๖๑ เดิม ๒-๒๕๖๒	๕.๐๐	แผง	๙,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐			๔๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๒	อุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ (Controller) - มาตรฐาน ISO-๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE - รองรับที่กระแสแรงดัน(DC) และไฟฟ้กระแสสลับ(AC)	๑.๐๐	เครื่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐			๑๐,๐๐๐.๐๐	
๑.๓	ปั้มนสูบน้ำ ขนาด ๒๐ ลบ.ม./วัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ W. - รับรองมาตรฐานระบบกบกรับทราบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ - สามารถทำงานได้ ๒ แรงม้า - มาตรฐาน ISO-๙๐๐๑, ISO ๑๔๐๐๑ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน CE	๑.๐๐	เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐			๑๕,๐๐๐.๐๐	
					๗๐,๐๐๐.๐๐			๗๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิชาญ ภูองไชย)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางธรรมพร ไชยบุตรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)