

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘ สายทางภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร รายละเอียดตามประมาณงานก่อสร้างและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๕๕,๐๐๐ (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘ สายทางภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๑๕ เซนติเมตร วางท่อ คสล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร

๔.ราคากลาง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐ (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ ลายโถ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณัฐพงษ์ ภูครองหิน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุระ คณะนาม)

แบบสรุปราคาก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ภายในหมู่บ้าน
ขนาดพื้นที่โครงการ ข้อมูลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๑๕ ซม. กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๐+๐๖๑ ม. ไหล่ทาง ๐.๐ ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๔.๐๐ ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสี หมู่ที่ ๑๘ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ประมาณราคา กองช่าง
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ คสล. ๑.๑๘/๒๕๖๘ (แบบไม่มีรอยต่อกลาง)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	FF	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคาก่อสร้าง (บาท)
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	๒๔๔.๐๐	ตร.ม.	๑.๗๖	๔๒๙.๔๔	๑.๓๖๔๒	๒.๔๐	๕๘๕.๖๐
๒	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	๑๒.๒๐	ลบ.ม.	๕๗๕.๐๐	๗,๐๑๕.๐๐	๑.๓๖๔๒	๗๘๔.๔๒	๙,๕๖๙.๙๒
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ๐.๑๕ ม.	๒๔๔.๐๐	ตร.ม.	๓๙๒.๔๒	๙๕,๗๕๐.๔๘	๑.๓๖๔๒	๕๓๕.๓๔	๑๓๐,๖๒๒.๙๖
๔	Expansion Joint	๔.๐๐	ม.	๑๑๔.๙๔	๔๕๙.๙๖	๑.๓๖๔๒	๑๕๖.๘๗	๖๒๗.๔๘
๕	Contraction Joint	๒๔.๐๐	ม.	๑๑๘.๐๔	๒,๘๓๔.๑๖	๑.๓๖๔๒	๑๖๑.๑๐	๓,๘๖๖.๕๐
๖	Longitudinal Joint	-	-	-	-	-	-	-
๗	งานลูกรังปรับสภาพขอบทาง	๔.๐๐	ลบ.ม.	๑๐๑.๐๐	๔๐๔.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๓๗.๗๘	๕๔๑.๑๒
๘	ท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ ยาว ๐.๓๐ เมตร ศก. ๑.๐๐ ม.	๖.๐๐	ท่อน	๕๕๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐	๑.๒๗๙๔	๗๐๓.๙๕	๔,๒๒๓.๗๐
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
				๑๑๐,๑๙๓.๐๔		รวม		๑๕๐,๐๔๗.๑๘
						ปรับยอด		๑๕๕,๐๐๐.๐๐
						ค่าเฉลี่ย/ตร.ม.		๖๓๕.๒๕

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

- ๑ ผลรวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ๒ ผลรวมราคาค่าต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ๒ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ๓ ค่า FACTOR "F" งานทาง
- ๔ ค่า FACTOR "F" งานสะพานและท่อเหลี่ยม

เงื่อนไข

เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
เงินประกันผลงานหัก ๐ % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %
ก่อสร้างในพื้นที่ฝนตกปกติ

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
(นายวิธาน ลายโล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพงษ์ ภูครองหิน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสุระ คณะนาม)

=	๑๑๐,๑๙๓.๐๔
=	-
=	-
=	-
=	๑.๓๖๔๒
=	๑.๒๗๙๔