

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034)  
 ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,873,800.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเรียน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 05 มีนาคม 2569 เป็นเงิน 6,648,215.07 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ธรรมพร ไชยบุตตี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

7.2 สุระ คณະนาม กรรมการกำหนดราคากลาง ข้าราชการ

7.3 ณัฐพงษ์ ภูครองหิน กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างสำรวจ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอวังตุ๊ต จังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม อำเภอวังตุ๊ต จังหวัดกาฬสินธุ์  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอวังตุ๊ต จังหวัดกาฬสินธุ์  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,360,443.69	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,032,344.76	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					331,782.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,106,940.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธรรมพร ไชยบุศดี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล คลองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยาลัยประมงราคอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอวังสมบูรณ์

คำนวณราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคาตกลง

เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					338,827.00	
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					43,543.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,106,940.45	

ธรรมพร ไชยบุตตี

หมายเหต : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

5,106,940.45

บาท ต่อ 1 หน่วย

05 มีนาคม 2569 13:22:14

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - เจาะสำรวจดิน - ขุดดิน - คอนกรีตขยาย - คอนกรีตโครงสร้าง - แบบหล่อคอนกรีต - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต - ค่าขึ้นแบบหล่อคอนกรีต - ไม้ค้ำยัน - ตะปู ขนาดต่างๆ งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กกลม SR 24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. - เหล็กกลม SR 24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	2.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
		105.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	12,705.00	12,705.00	
		4.000	ลบ.ม.	2,112.15	8,448.60	427.00	1,708.00	10,156.60	
		115.000	ลบ.ม.	2,480.00	285,200.00	533.00	61,295.00	346,495.00	
		956.000	ตร.ม.	450.00	430,200.00	0.00	0.00	430,200.00	
		1,196.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	194,948.00	194,948.00	
		287.000	ลบ.พ.	300.00	86,100.00	0.00	0.00	86,100.00	
		1,284.000	ต้น	40.00	51,360.00	0.00	0.00	51,360.00	
		298.000	กก.	42.06	12,533.88	0.00	0.00	12,533.88	
		1,678.000	กก.	20.92	35,103.76	49.00	82,222.00	117,325.76	
1,037.000	กก.	20.24	20,988.88	49.00	50,813.00	71,801.88			

ธรรมพร ไชยบุศดี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกลม SR 24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	1,298.000	กก.	23.87	30,983.26	39.00	50,622.00	81,605.26	
	- เหล็กกลม SR 24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	3,131.000	กก.	25.55	79,997.05	39.00	122,109.00	202,106.05	
	- เหล็กกลม SR 24 เส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	4,710.000	กก.	27.05	127,405.50	35.00	164,850.00	292,255.50	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18) งานพื้นสำเร็จรูป	356.000	กก.	36.21	12,890.76	0.00	0.00	12,890.76	
	- พื้นสำเร็จรูป SP1 รับน้ำหนักปลอดภัย 350 กก./ตร.ม.(หนา 5 ซม.)	269.000	ตร.ม.	220.00	59,180.00	26.00	6,994.00	66,174.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. เหล็กเสริม Wire Mesh Ø 4 มม.@ 0.15 ม.#	269.000	ตร.ม.	148.00	39,812.00	25.00	6,725.00	46,537.00	
	- พื้นสำเร็จรูป SP2 รับน้ำหนักปลอดภัย 500 กก./ตร.ม.(หนา 5 ซม.)	19.000	ตร.ม.	230.00	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป หนา 5 ซม. เหล็กเสริม Wire Mesh Ø 4 มม.@ 0.15 ม.# โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	19.000	ตร.ม.	148.00	2,812.00	25.00	475.00	3,287.00	

ธรรมพร ไชยบุคดี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการการ ประมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลาง 125 * 125 มม. หน้า 3.2 มม.	45,000	กก.	45.00	2,025.00	12.00	540.00	2,565.00	
	- เหล็กตัวซี 125 * 50 * 20 * 3.2 มม.	2,585,000	กก.	18.08	46,736.80	0.00	0.00	46,736.80	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลาง 125 * 75 มม. หน้า 3.2 มม.	317,000	กก.	18.08	5,731.36	0.00	0.00	5,731.36	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลาง 150 * 100 มม. หน้า 4.5 มม.	823,000	กก.	18.08	14,879.84	0.00	0.00	14,879.84	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลาง 25 * 25 มม. หน้า 2.3 มม.	2,222,000	กก.	32.50	72,215.00	0.00	0.00	72,215.00	
	- ทาสีกันสนิม	696,000	ตร.ม.	58.00	40,368.00	36.00	25,056.00	65,424.00	
	- ทาสีทงไฟ	696,000	ตร.ม.	80.00	55,680.00	35.00	24,360.00	80,040.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,593.79	1,525,021.69	16,614.00	835,422.00	2,360,443.69	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								

ธรรมพร ไชยบุตดี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	4,011.000	แผ่น	39.60	158,835.60	0.00	0.00	158,835.60	
	- แผ่นพอลิเอสเตอร์ความร้อนใต้แผ่นหลังคา	354.000	ตร.ม.	80.00	28,320.00	21.00	7,434.00	35,754.00	
	- ครอบ 3 ทาง	2.000	แผ่น	33.64	67.28	0.00	0.00	67.28	
	- ปิดปลายตะเข้	4.000	แผ่น	33.00	132.00	0.00	0.00	132.00	
	- ครอบตะเข้	149.000	แผ่น	33.64	5,012.36	94.00	14,006.00	19,018.36	
	- ครอบสัน	24.000	แผ่น	33.64	807.36	25.00	600.00	1,407.36	
	- ค่าแรงงูหลังคา	354.000	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	16,284.00	16,284.00	
	- ค่าแรงครอบสัน ครอบตะเข้	58.000	เมตร	0.00	0.00	76.00	4,408.00	4,408.00	
	- ไม่เชิงชายเฟเบอร์ซีเมนต์ หนา กว้าง 8"	82.000	เมตร	255.70	20,967.40	74.00	6,068.00	27,035.40	
	ปิดเชิงชาย PVC								
	-	16.000	กล่อง	450.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่านสำหรับหลังคาคอนกรีต จำนวน 250 ตัว/กล่อง								
	- ครอบระบบแห้ง	58.000	เมตร	280.00	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00	

ธรรมพร ไชยบุตตี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าอิฐขอบอร์ด หน้า 9 มม. มีฉนวนใยหินพอยล์	240.000	ตร.ม.	335.00	80,400.00	75.00	18,000.00	98,400.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าอิฐขอบอร์ด หน้า 9 มม. ทนชื้น	35.000	ตร.ม.	285.00	9,975.00	75.00	2,625.00	12,600.00	
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานแผ่นใยไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 6 มม.	21.000	ตร.ม.	292.00	6,132.00	75.00	1,575.00	7,707.00	
	ตรวจเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ ซอเบรียบ	145.000	ตร.ม.	240.00	34,800.00	75.00	10,875.00	45,675.00	
	รับระบายอากาศ หน้า 4 มม.								
	โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี								
	- มอบฝ้าเพดาน PVC หน้ากว้าง 4"	212.000	เมตร	37.00	7,844.00	40.00	8,480.00	16,324.00	
	<b>งานผนังและวัสดุตกแต่งผนัง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20*60*7.5 ซม.	383.000	ตร.ม.	203.00	77,749.00	73.00	27,959.00	105,708.00	
	- เสาค้ำและค้ำหลังชนิดก่อครึ่งแผ่น	229.000	เมตร	79.00	18,091.00	104.00	23,816.00	41,907.00	

ธรรมพร ไชยบุคดี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	570.000	ตร.ม.	80.00	45,600.00	109.00	62,130.00	107,730.00	
	- ผึงงการะเบียงแถมรัศมีเทียม (แถมรัศมี) ขนาด 24*24"	149.000	ตร.ม.	550.00	81,950.00	186.00	27,714.00	109,664.00	
	- ผึงงการะเบียงโผล่	1.000	2,270.00	2,270.00	221.00	221.00	2,491.00		
	- ผึงงไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4 " ติดยัง 45 องศา วางรอง ครอบมตาข่ายเอนอน ติดตั้งบนโครงคร่าวเหล็ก ขนาด 1*1"	126.000	ตร.ม.	448.00	56,448.00	140.00	17,640.00	74,088.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	115.000	ตร.ม.	80.00	9,200.00	109.00	12,535.00	21,735.00	
	<b>งานพื้นและวัสดุปูพื้น</b>								
	- พื้นปูกระเบื้อง ซีซี (พ.1)	95.000	ตร.ม.	250.00	23,750.00	41.00	3,895.00	27,645.00	
	- พื้นปูกระเบื้อง ซีซี (พ.2)	121.000	ตร.ม.	250.00	30,250.00	0.00	0.00	30,250.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแถมรัศมีเทียม (แถมรัศมี) ชนิดก้นลึก 24*24"(พ.3)	135.000	ตร.ม.	556.00	75,060.00	228.00	30,780.00	105,840.00	
	- พื้นทำผิวทราบดีง (พ.4)	14.000	ตร.ม.	366.00	5,124.00	108.00	1,512.00	6,636.00	

ธรรมพร ไชยบุตร

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
(พ.5)	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน ทึกระบบกันซึมหลังคา	145.000	ตร.ม.	590.00	85,550.00	0.00	0.00	85,550.00		
	- บัวพื้นผิวซีเมนต์ ทนกว้าง 4"	118.000	เมตร	37.00	4,366.00	41.00	4,838.00	9,204.00		
	-	230.000	เมตร	100.00	23,000.00	96.00	22,080.00	45,080.00		
	ปูนทรายรองพื้นขัดมันสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป งานประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์									
	- ประตู พร้อมอุปกรณ์ D 1	1.000	ชุด	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00		
	- ประตู พร้อมอุปกรณ์ D 3	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
	- ประตู พร้อมอุปกรณ์ D 4	2.000	ชุด	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		
	- ประตู พร้อมอุปกรณ์ D 5	1.000	ชุด	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00		
	- ประตู พร้อมอุปกรณ์ D 6	1.000	ชุด	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00		
	- หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ W1	6.000	ชุด	35,600.00	213,600.00	0.00	0.00	213,600.00		
- หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ W1.1	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00			

ธรรมพร ไชยบุคดี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หนาต่าง พร้อมอุปกรณ์ W2	4.000	ชุด	12,800.00	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	
	- หนาต่าง พร้อมอุปกรณ์ W3	6.000	ชุด	3,500.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- หนาต่าง พร้อมอุปกรณ์ W4	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด</b>								
	- ใ้ถสวมนั่งราบแบบพีซีแทงค พร้อมอุปกรณ์ สำหรับเด็ก	3.000	ชุด	10,300.00	30,900.00	461.00	1,383.00	32,283.00	
	- ใ้ถสวมนั่งราบแบบพีซีแทงค พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
	- อ่างล้างหน้าฝั่งตรงข้ามเตอร์ พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	461.00	1,383.00	11,883.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	794.39	794.39	0.00	0.00	794.39	
	- ใ้ถบัสสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	781.31	3,125.24	461.00	1,844.00	4,969.24	
	- ใ้ถบัสพร้อมวาล์วเปิดปิด	8.000	ชุด	700.00	5,600.00	72.00	576.00	6,176.00	
	- ที่วางปุ้	8.000	ชุด	235.51	1,884.08	123.00	964.00	2,868.08	
	- ใ้ถใส่กระดาษชำระ	4.000	ชุด	200.00	800.00	123.00	492.00	1,292.00	

ธรรมพร ไชยบุคดี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายชำระโตะเยี่ยม	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	36.00	144.00	1,344.00	
	- กอข่ายกลางพื้น	1.000	ชุด	125.00	125.00	26.00	26.00	151.00	
	- กระดาษงา ขนาด 6 มม.	35.000	ตร.ฟุต	22.43	785.05	0.00	0.00	785.05	
	- สติ๊กเกอร์(สำหรับสุญญากาศ)โตะเยี่ยม สายชำระ อ่างล้างหน้า)	12.000	ชุด	80.00	960.00	36.00	432.00	1,392.00	
	- หอน้ำสำเร็จรูป (แบบเติมเอง)พร้อมอุปกรณ์	6.000	ชุด	13,600.00	81,600.00	820.00	4,920.00	86,520.00	
	- TOP หลังโตะเยี่ยม	8.000	เมตร	1,015.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ	2.500	เมตร	3,440.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
	<b>งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได</b>								
	- ชั้นบันไดคู่ตึกสูง 6 คูณ 6 เมตร ทำสีวอลล์เปเปอร์ (แกรนิตโต้)	6.500	เมตร	550.00	3,575.00	161.00	1,046.50	4,621.50	
	- งานบันไดต่อคูมัลยกรรม งานสี	6.500	เมตร	205.00	1,332.50	44.00	286.00	1,618.50	

ธรรมพร ไชยบุตติ

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	262.000	ตร.ม.	44.00	11,528.00	0.00	0.00	11,528.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค ชนิดทาภายใน เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)	308.000	ตร.ม.	35.00	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิค เกรดที่ 2 (ประเภททัวไป) งานเบ็ดเตล็ด	322.000	ตร.ม.	33.00	10,626.00	0.00	0.00	10,626.00	
	- ระบบกำจัดปลวก	319.000	ตร.ม.	160.00	51,040.00	0.00	0.00	51,040.00	
	- ป้ายบอกชื่อห้องแผนกต่างๆ	8.000	ชุด	450.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ตราสัญลักษณ์	1.000	ชุด	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	- ป้ายชื่ออาคาร	1.000	ชุด	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	- ม่าน วัสดุ. ปูกระเบื้องแกรนิตียม (แกรนิตโต้)	7.000	เมตร	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ราาสแตนเลสทำผิว hairline	13.000	เมตร	2,700.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	
	- เคาน์เตอร์ วัสดุ. 0.80 ม. ปูกระเบื้อง 1.2 ซม.	3.700	เมตร	3,440.00	12,728.00	0.00	0.00	12,728.00	

อรุณพร ไชยบุตตี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เศาะร่องทางปลา	5.600	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	252.00	252.00	
	- TOP + 1.2 m.	7.200	เมตร	1,015.00	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	
	- PVC เศาะร่อง U สี่เหลี่ยม	76.600	เมตร	15.00	1,149.00	0.00	0.00	1,149.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	254,827.86	1,693,101.26	5,001.00	339,243.50	2,032,344.76	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	<b>งานระบบท่อระบายน้ำโสตกรก (ท่อ PVC - 8.5)</b>								
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 3" ชั้น 8.5	11.000	เมตร	85.00	935.00	77.00	847.00	1,782.00	
	- ท่อ PVC ขนาด Ø 4" ชั้น 8.5	8.000	เมตร	139.00	1,112.00	103.00	824.00	1,936.00	
	- ข้อต่อ ของท่อต่างๆ	1.000	เมตรรวม	820.00	820.00	245.00	245.00	1,065.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เมตรรวม	615.00	615.00	185.00	185.00	800.00	
- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ท่อ	1.000	เมตรรวม	205.00	205.00	60.00	60.00	265.00		
- ทำสัญญาประกันท่อ									

อรุณพร ไชยบุคคิ

05 มีนาคม 2569 13:22:14

หน้า 12

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FCO ขนาด Ø 4"	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	410.00	410.00	1,410.00	
	- FCO ขนาด Ø 3"	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	308.00	308.00	1,308.00	
	- ขอตออลอนยาว ขนาด 1 เมตร สแตนเลส ขนาด Ø 4"	1.000	ชุด	850.00	850.00	205.00	205.00	1,055.00	
	<b>ระบบระบายน้ำทิ้ง</b>								
	- เดินท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น	27.100	เมตร	85.00	2,303.50	41.00	1,111.10	3,414.60	
8.5	- เดินท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อ PVC ขนาด Ø 3" ชั้น	6.900	เมตร	85.00	586.50	0.00	0.00	586.50	
	- ขอตอ ของงอต่างๆ	1.000	เมตรรวม	820.00	820.00	245.00	245.00	1,065.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรับท่อ	1.000	เมตรรวม	615.00	615.00	185.00	185.00	800.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เมตรรวม	205.00	205.00	60.00	60.00	265.00	
	- FCO ขนาด Ø 3"	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- FCO ขนาด Ø 2"	3.000	ชุด	1,000.00	3,000.00	205.00	615.00	3,615.00	

ธรรมพร ไชยบุตร

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FD ขนาด Ø 2"	9.000	ชุด	650.00	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00	
	- P-TRAP ขนาด Ø 2"	9.000	ชุด	220.00	1,980.00	60.00	540.00	2,520.00	
	- ขอตออลนยางแรงดันดีเซลแทนเลส ขนาด Ø 3"	1.000	ชุด	850.00	850.00	150.00	150.00	1,000.00	
	- ท่อน้ำทิ้งครัว ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	16.000	เมตร	85.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	
	- FCO ขนาด Ø 2"	1.000	ชุด	730.00	730.00	0.00	0.00	730.00	
	- ขอตออลนยางแรงดันดีเซลแทนเลส ขนาด Ø 2"	1.000	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	<b>งานระบบระบายอากาศ</b>								
	- เดินท่อระอากาศ (ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	6.000	เมตร	85.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	- ระบายอากาศ ท่อ PVC ขนาด Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	27.000	เมตร	116.82	3,154.14	30.00	810.00	3,964.14	
	- ขอตอ ของงอต่างๆ	1.000	เมตรรวม	820.00	820.00	245.00	245.00	1,065.00	
	- คาอูปการยึดและรองรับท่อ	1.000	เมตรรวม	615.00	615.00	185.00	185.00	800.00	

ธรรมพร ไชยบุคดี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบตลับ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เมตรรวม	205.00	205.00	60.00	60.00	265.00	
	- AVC ขนาด Ø 2" ชนิดตามช่างผนัง	1.000	ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ข้อต่ออนึ่งวางแนวรัศมีแตงขนาด Ø 2" งานระบบประปา	1.000	ชุด	650.00	650.00	100.00	100.00	750.00	
	- งานเดินท่อประปา (ท่อ PP R SDR 11 PN-10) ขนาด Ø 3/4"	20.000	เมตร	185.00	3,700.00	30.00	600.00	4,300.00	
	- งานเดินท่อประปา (ท่อ PP R SDR 11 PN-10) ขนาด Ø 1"	21.000	เมตร	304.00	6,384.00	30.00	630.00	7,014.00	
	- งานเดินท่อประปา (ท่อ PP R SDR 11 PN-10) ขนาด Ø 1 1/2"	11.000	เมตร	720.00	7,920.00	50.00	550.00	8,470.00	
	- ข้อต่อ ของท่อต่างๆ	1.000	เมตรรวม	8,900.00	8,900.00	2,690.00	2,690.00	11,590.00	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	เมตรรวม	3,590.00	3,590.00	1,070.00	1,070.00	4,660.00	

ธรรมพร ไชยบุตร

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	1,790.00	1,790.00	530.00	530.00	2,320.00	
	- STOP VALVE	6.000	ชุด	200.00	1,200.00	50.00	300.00	1,500.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Ø 3/4"	8.000	ชุด	315.00	2,520.00	150.00	1,200.00	3,720.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Ø 1 1/2"	9.000	ชุด	739.00	6,651.00	300.00	2,700.00	9,351.00	
	- CHECK VALVE ขนาด Ø 1 1/2"	1.000	ชุด	540.00	540.00	300.00	300.00	840.00	
	- FLOAT VALVE ขนาด Ø 1"	2.000	ชุด	450.00	900.00	200.00	400.00	1,300.00	
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP ชนิด HOME PUMP อัตราสูบ 60 ลิตร/วิน ที่ความสูง 20 เมตร ขนาด 500 watts	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	2,000.00	2,000.00	12,500.00	
	- ถึงกับน้ำลึกเริ่มรูป มาตรฐาน มอก.1379 ชนิดวางบนพื้น ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร ผลิตภัณฑ์ PP DOS ENTECH SANPAC WATER TREAT	1.000	ถัง	5,150.00	5,150.00	1,500.00	1,500.00	6,650.00	

ธรรมพร ไชยบุตร

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเดินท่อประปา ท่อ PB 2110 CLASS SDR 13.5 ภายนอก ขนาด Ø 1 1/2"	56.000	เมตร	130.00	7,280.00	50.00	2,800.00	10,080.00	
	- ข้อต่อของท่อต่างๆ	1.000	เมตรรวม	1,450.00	1,450.00	435.00	435.00	1,885.00	
	- ค่าอุปกรณ์และร่องรับท่อ	1.000	เมตรรวม	1,450.00	1,450.00	435.00	435.00	1,885.00	
	- ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เมตรรวม	728.00	728.00	218.00	218.00	946.00	
	- ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากประปาขนาด Ø 1 1/2" พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง ไม่รวมค่าขยกายเขต	1.000	เมตร	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	งานระบบดับเพลิง								
	- ถึงดับเพลิง CD 15 ปอนด์	1.000	ถึง	1,500.00	1,500.00	200.00	200.00	1,700.00	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร และระบบระบายน้ำ								
	- บ่อบำบัดน้ำเสียชนิดเกราะกรองอากาศ ขนาด 6 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.	1.000	ถึง	62,500.00	62,500.00	15,000.00	15,000.00	77,500.00	

ธรรมพร ไชยบุตดี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

หน่วย : บาท

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ถังถังโรงแม่สีสำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ขนาด 120 ลิตร - งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก 128 ขนาด Ø 0.40 ม. - บ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ผ่าปิด คสล. - บ่อพักน้ำเสียผ่าเหล็กหล่อ - ฐาน คสล. 1.60*3.00 ม. ทนน้ำ 0.15 ม. - เสริมเหล็ก 9 มม. @ 0.2 ม.# 2 ชั้น (สำหรับติดตั้งถังเก็บน้ำสำเร็จรูป 2 ชั้น) - ท่อระบายน้ำทั้ง ท่อ HDPE PN6 Ø 110 ม. ภายนอก	1.000	ถัง	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	7,000.00	
		71.000	เมตร	420.56	29,859.76	140.00	9,940.00	39,799.76	
		11.000	บ่อ	2,100.00	23,100.00	1,200.00	13,200.00	36,300.00	
		2.000	บ่อ	7,500.00	15,000.00	1,950.00	3,900.00	18,900.00	
		1.000	ฐาน	3,900.00	3,900.00	350.00	350.00	4,250.00	
		15.000	เมตร	175.00	2,625.00	123.00	1,845.00	4,470.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	147,857.38	259,998.90	33,760.00	71,783.10	331,782.00	

ธรรมพร ไชยบุตตี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>แผงย่อยและเซอร์กิต LC</b>								
	- แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 50AT 3P 25KA	1.000	set	13,400.00	13,400.00	1,200.00	1,200.00	14,600.00	
	- MINIATURE CB> 16AT 1P IC 6 KA (RCBO)	6.000	set	2,350.00	14,100.00	36.00	216.00	14,316.00	
	- MINIATURE CB: 16AT 1P IC 6 KA	9.000	set	185.00	1,665.00	36.00	324.00	1,989.00	
	- หลักรัด COPPER BOND ไตขนาดฐาน UL ขนาด Ø 14.20 มม. (5/8") ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร	1.000	set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- Exothermic Welding	1.000	set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	<b>ท่อเดินสายไฟฟ้า</b>								
	- EMT 1/2" (15 มม.)	581.000	เมตร	25.00	14,525.00	20.00	11,620.00	26,145.00	
	- PVC 1/2" (15 มม.)	2.000	เมตร	15.00	30.00	21.00	42.00	72.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.000	lot	2,900.00	2,900.00	870.00	870.00	3,770.00	
	<b>สายไฟฟ้า</b>								

ธรรมพร ไชยบุตร

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC 01 10 SQ.MM.	6.000	เมตร	35.00	210.00	15.00	90.00	300.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,879.000	เมตร	8.00	15,032.00	7.00	13,153.00	28,185.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	1,520.00	1,520.00	457.00	457.00	1,977.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟฟ้าติดลอยแบบกล่องเหล็ก (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ไม่เกิน 20 วัตต์ แสงคู่แถว	10.000	set	590.00	5,900.00	115.00	1,150.00	7,050.00	
	- ดวงโคมแอลอีดี	46.000	set	2,500.00	115,000.00	150.00	6,900.00	121,900.00	
	ฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม (ช่องตะแกรง 14 ช่อง) ขนาดโคมโดยประมาณ 0.30*1.20 หรือมาตรฐานผู้ผลิต พร้อมแผ่นสะท้อน แสงอลูมิเนียม ค่าส่งประสิทธิภาพสะท้อนแสง ไม่น้อยกว่า 57 % (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียมสีรอส้ว)								
	- ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED	1.000	set	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	

ธรรมพร ไชยบุตร

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED พร้อม BATTERY ชนิดแห้งที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง สถิติและเต้ารับ	1.000	set	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- สถิตยทางเดี่ยว 16A 250V พร้อมฝาครอบ	21.000	set	55.00	1,155.00	80.00	1,680.00	2,835.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE ขนาด 16a 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบ	1.000	set	85.00	85.00	90.00	90.00	175.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดที่มีงานนิรภัย (UNIVERSAL TYPE) ขนาด 16A 250V มีขาติน พร้อมฝาครอบ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	27.000	set	167.00	4,509.00	90.00	2,430.00	6,939.00	
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL 3 ZONE	1.000	set	30,000.00	30,000.00	4,000.00	4,000.00	34,000.00	
	- ANNUNCIATED GRAPHIC ALARM CONTROL PANEL ขนาด A3	1.000	set	12,500.00	12,500.00	2,000.00	2,000.00	14,500.00	
	- FIXED TEMPERATURE HEAT DETECTOR	1.000	set	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	

ธรรมพร ไชยบุตดี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

## แบบแสดงรายการการ ประมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PHOTO ELECTRIC SMOKE DETECTOR	8.000	set	2,600.00	20,800.00	200.00	1,600.00	22,400.00	
	- MANUAL PULL STATION	1.000	set	1,400.00	1,400.00	200.00	200.00	1,600.00	
	- MANUAL BELL Ø 6 นิ้ว	1.000	set	2,200.00	2,200.00	200.00	200.00	2,400.00	
	- FIRE STROBE LIGHT	1.000	set	3,080.00	3,080.00	200.00	200.00	3,280.00	
	- ทอรอยสายและสายไฟฟ้าแรงดันสูงเพลิงไหม้ EMT 1/2" (15mm.)	68.000	เมตร	25.00	1,700.00	22.00	1,496.00	3,196.00	
	- ทอรอยสายและสายไฟฟ้าแรงดันสูงเพลิงไหม้ FRC 2.5 SQ.MM.	25.000	เมตร	48.00	1,200.00	12.00	300.00	1,500.00	
	- ทอรอยสายและสายไฟฟ้าแรงดันสูงเพลิงไหม้ IEC 01 1.5 SQ.MM.	124.000	เมตร	5.00	620.00	5.00	620.00	1,240.00	
	- ACCESSORIES สายไฟฟ้า	1.000	lot	522.00	522.00	150.00	150.00	672.00	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 10 SQ.MM.	106.000	เมตร	35.00	3,710.00	16.00	1,696.00	5,406.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	370.00	370.00	110.00	110.00	480.00	

ธรรนพร ไชยบุตร

05 มีนาคม 2569 13:22:14

หน้า 22

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ค่าดำเนินการขออนุญาตติดตั้งมีเตอร์แรงดันการไฟฟ้า(ยก เว้นค่าประกัน) 15(45) A 3P - ค่ามีเตอร์ - ค่าต่อไฟฟ้า - ค่าตรวจไฟฟ้า - ค่าสายเฉลี่ย  รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	1.000	set	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
		1.000	lot	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	
		1.000	lot	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
		1.000	lot	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	
		-	-	84,260.00	275,773.00	20,562.00	63,054.00	338,827.00	
งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศ พัดลมติดตั้ง - Propeller Type WELL OR window Mounted Type EF.Ø8"(300 CFM) - Propeller Type WELL OR window Mounted Type EF.Ø 10"(500 CFM)	5.000	ชุด	955.00	4,775.00	400.00	2,000.00	6,775.00		
	1.000	ชุด	1,180.00	1,180.00	450.00	450.00	1,630.00		

ธรรมพร ไชยบุตรดี

05 มีนาคม 2569 13:22:14

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Cycle Calling Fan CCF. 16"	9.000	ชุด	2,150.00	19,350.00	400.00	3,600.00	22,950.00	
	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ								
	- Wire (450/750V IEC01) 2.5 SQ.MM.	312.000	เมตร	8.00	2,496.00	7.00	2,184.00	4,680.00	
	- ACCESSORIES	1.000	เทมากรวม	120.00	120.00	30.00	30.00	150.00	
	- CONDUIT EMT Ø 1/2"	104.000	เมตร	25.00	2,600.00	22.00	2,288.00	4,888.00	
	- CONDUIT Hanger,Support&ACCESSORIES	1.000	เทมากรวม	390.00	390.00	100.00	100.00	490.00	
	- Fan Switch	6.000	อัน	38.00	228.00	80.00	480.00	708.00	
	- ตะกร้าไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	6.000	อัน	122.00	732.00	90.00	540.00	1,272.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	4,988.00	31,871.00	1,579.00	11,672.00	43,543.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							5,106,940.45	

ธรรมพร ไชยบุตตี

05 มีนาคม 2569 13:22:14



### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแฉะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแฉะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอวังทะลุ จังหวัดกาญจนบุรี ควบคุมวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแฉะ

แบบเลขที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอวังทะลุ จังหวัดกาญจนบุรี AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

แบบ ป ร. 4 ที่แบบ มจจำนวน 25 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นท่อน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแฉะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม	5,106,940.45	1.3018	6,648,215.07	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>6,648,215.07</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 319.00 ตารางเมตร เบลีย์ 20,840.79 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,648,215.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแฉะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบอาคารจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแฉะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วิทยาลัยการอาชีพหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

แบบ ปร. 4 ที่แบบ สี่จำนวน 25 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F				
	เงินลงทุนหาย	0 %			
	เงินประเมินผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				6,648,215.07	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 319.00 ตารางเมตร เหล็ย 20,840.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,648,215.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธรรมพร ไชยบุตร

05 มีนาคม 2569 13:22:17

หน้า 2 จาก 2

### แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร	ควงวิชัยประชาสรรค์ อ.เมือง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแผ่
แบบเลขที่	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านขาม	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม	อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม		
แบบ ป ร 4 ที่แนบ	ผู้จำนวน	25	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2569	

ธรรมพร ไชยบุตตี  
 ( ธรรมพร ไชยบุตตี )  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุระ คณะนาม  
 ( สุระ คณะนาม )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงษ์ ภูครองหิน  
 ( ณัฐพงษ์ ภูครองหิน )  
 กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านซาม

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอบางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ วัตถุประสงค์ วิทยาลัยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านซาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอบางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านซาม จำนวน 1.000 หลังละ 6,648,215.07 บาท	6,648,215.07	
สรุป	ราคากลาง (..... หลักล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันสองร้อยสิบห้าบาทเจ็ดสตางค์ .....)	ราคากลาง 6,648,215.07	

ธรรมพร ไชยบุตตี

05 มีนาคม 2569 13:22:22

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านซาม		
	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอวังตาลอด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีบ้านซาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอวังตาลอด จังหวัดกาฬสินธุ์		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองขาม	อำเภอ	วังตาลอด จังหวัดกาฬสินธุ์
แบบเลขที่	AR 62034		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม / องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2569		

ธรรมพร ไชยบุตตี  
( ธรรมพร ไชยบุตตี )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุระ คณະนาม  
( สุระ คณະนาม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพงษ์ ภูครองหิน  
( ณัฐพงษ์ ภูครองหิน )

กรรมการกำหนดราคากลาง