



๑. นายชัชวาลย์ ภูกองไชย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางธรรมพร ไชยบุตติ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๓. นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง	ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	กรรมการ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงอัคร หมู่ที่ 9 ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 53 ม. หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.30 ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงอัคร หมู่ที่ 9 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
ประมาณราคาโดย นายวิชาญ ฤกษ์ไชย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน
ปัญหาแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม
จังหวัด กาฬสินธุ์
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563
แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 53 ม. หน้า 0.15 ม.								
	- งานปรับพื้นถนนเดิม	243.80	ตร.ม.	-	-	1.64	399.83	399.83	
	- ทราयर่องพื้น	13.78	ลบ.ม.	445.48	6,138.71	99.00	1,364.22	7,502.93	
	คอนกรีต 240 กก/ตร.ชม.	33.39	ลบ.ม.	1,803.74	60,226.88	306.00	10,217.34	70,444.22	
	- ตะแกรงเหล็ก	212.00	ตร.ม.	25.60	5,427.20	2.00	424.00	5,851.20	
	- เหล็ก DS30 Ø 16 ยาว 0.50 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	เหล็ก RB24 Ø 19 ยาว 0.50 เมตร	35.00	ท่อน	22.42	784.70	10.00	350.00	1,134.70	
	โพมหนา 1 นิ้ว	-	แผ่น	60.00	-	50.00	-	-	
	แอสฟัลท์	12.50	ลิตร	30.00	375.00	10.00	125.00	500.00	
	ลูกรังไหลทาง	50.00	ลบ.ม.	96.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	แบบ	15.9	เมตร	60.00	954.00	20.00	318.00	1,272.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				78,706.49		13,198.39	91,904.89	
	ราคาต่อ 1 ตารางเมตร							376.97	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวิชาญ ฤกษ์ไชย)
(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นางธรรมพร ไชยบุตดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)