

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง			
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๑ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านขาม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ แบบเลขที่ (ส)คข.๐๐๑๐/๒๕๕๙ หน่วยงานที่ สำรอง,ออกแบบ ส่วนโยธา อบต.คลองขาม จ้างเหมาโดยวิธี..... ประมาณราคาเมื่อ วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙			
ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	๓๕๔,๒๐๓.๔๐	
๒	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๑๔๖,๕๙๐.๐๐	
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
๔	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ระบุ)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๐๐,๗๙๓.๔๐	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่			

ลงชื่อ..... (นายสุรชัย พิชัยเชิด) ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน	ลงชื่อ..... (นายจรัส สงวนรัตน์) ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลองขาม
ลงชื่อ..... (นายพิพรรธ วิศวตรีเวทย์) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ลงชื่อ..... (นายวิทยา บุญตาโลก) ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านขาม ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แบบเลขที่ (ส)คช.๐๐๑๐/๒๕๕๙

หน่วยงานที่สำรวจ,ออกแบบ

ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

จ้างเหมาโดยวิธี.....

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ทอดึงน้ำเหล็กรูปทรงแซมแปญ ๑๕ ลบ.ม.	๒๐๑,๖๘๐.๕๐	๑.๒๗๒๖	๒๕๖,๖๕๘.๖๑	
๒	งานก่อสร้างบ่อบาดาล และระบบสูบน้ำ	๗๖,๖๕๐.๐๐	๑.๒๗๒๖	๙๗,๕๔๔.๗๙	
๓	งานระบบกรองน้ำและจ่ายคลอรีน	๑๒๖,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๑๓๕,๓๕๕.๐๐	
๔	งานเชื่อมระบบไฟฟ้าภายนอก	๗,๕๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๘,๐๒๕.๐๐	
๕	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓,๒๑๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐๐,๗๙๓.๔๐	
ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบสตางค์)					
ขนาดหรือเนื้อที่					

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสุรัชย์ พิชัยเชิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิพรรถ วิศวตรีเวทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายจรัส สงวนรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลองขาม

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิทยา บุญตาโลก)

ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานก่อสร้างฐานรากท่อถังน้ำแบบมีเสาเข็ม								
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ๐.๒๒x๐.๒๒x๖ เมตร	๙.๐๐	ตัน	๑,๐๓๗.๐๐		๒๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑๑,๑๓๓.๐๐	
	ดินชุดดินชั้นราก	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	-		๑๒๕.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	
	ทรายหยาบอัดแน่น	๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๒๐.๐๐		๙๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๑,๐๒๕.๐๐	
	คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๖	๑.๒๕	ลบ.ม.	๑,๘๐๐.๐๐		๓๐๐.๐๐	๓๗๕.๐๐	๒,๖๒๕.๐๐	
	คอนกรีต ๑:๒:๔	๗.๑๕	ลบ.ม.	๑,๙๐๐.๐๐		๓๐๐.๐๐	๒,๑๔๕.๐๐	๑๕,๗๓๐.๐๐	
	ไม้แบบ	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐		๑๒๐.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	๓,๒๔๐.๐๐	
	RB ๙	๙๙.๖๐	กก.	๑๙,๔๔๙		๓๐.๐๐	๒,๙๘๘.๐๐	๒,๒๔๐.๕๐	
	RB ๑๒	๑๗๙.๖๐	กก.	๒๑,๑๕๕		๔๐.๐๐	๗,๑๘๐.๐๐	๔,๕๑๖.๖๐	
	RB ๑๕	๒๗๘.๐๐	กก.	๒๑,๗๗๔		๔๐.๐๐	๑๑,๑๒๐.๐๐	๗,๑๕๕.๔๐	
๒	ลาดผูกเหล็ก	๔.๐๐	กก.	๖๕.๐๐		-	-	๒๖๐.๐๐	
	ตะปู	๔.๐๐	กก.	๕๕.๐๐		-	-	๒๒๐.๐๐	
	นอตสกรูยึดท่อถังน้ำพร้อมแหวน Ø ๓๒ มม. ยาว ๑.๑ ม.	๑๒.๐๐	ชุด	๑๕๐.๐๐		๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๐๔๐.๐๐	
	งานติดตั้งท่อถึงสูง								
	ถังน้ำเหล็กกรุทรงแชมแปง ขนาด ๑๕ ลบ.ม.	๑.๐๐	ถัง	๑๔๐,๐๐๐.๐๐		-	-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	
	ตู้ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า	๑.๐๐	ตู้	๗,๕๐๐.๐๐		-	-	๗,๕๐๐.๐๐	
	งานระบบกรองน้ำบาดาล และระบบจ่ายคลอรีน	๑๐.๐๐	แห่ง						
	- ถึงกรองบรรจุสารแมงกานีสขนาด ๔๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ถัง	๔๐,๐๐๐.๐๐		-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	- ถึงกรองบรรจุสารคาร์บอนขนาด ๔๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ถัง	๔๐,๐๐๐.๐๐		-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	
	- ระบบจ่ายสารคลอรีน	๑.๐๐	ชุด	๑๘,๐๐๐.๐๐		-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐	
๓	- สารคลอรีน บรรจุถัง	๑๐.๐๐	ถัง	๒,๐๐๐.๐๐		-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	
	- แทนคอนกรีตวางระบบกรอง และหลังคาคลุม	๑.๐๐	งาน	๘,๕๐๐.๐๐		-	-	๘,๕๐๐.๐๐	
	งานก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล และระบบสูบน้ำ								
	งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล Ø ๖ นิ้ว ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๔๒.๕๐ เมตร								
	หรือถึงชั้นให้น้ำบาดาลปริมาณไม่ต่ำกว่า ๔.๕ ลบ.ม./ชม.(ท่อกรุท่อPVC)	๑.๐๐	บ่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐		-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐	
	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จรมัได้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๒๒๐ V. AC								
	พร้อมตู้ควบคุมและท่อเชื่อมระบบ	๑.๐๐	ชุด	๒๒,๐๐๐.๐๐		-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	
	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาลชนิดฝาเหล็กพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๑,๕๐๐.๐๐		-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
	งานเชื่อมต่อท่อสูบน้ำเข้าระบบประปา Ø ๒ นิ้ว ท่อ PVC. ชั้น ๘.๕	๑๕.๐๐	เมตร	๕๐.๐๐		๒๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	
	ติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าขนาด ๑.๕ แอมป์	๑.๐๐	ชุด	๗,๕๐๐.๐๐		-	-	๗,๕๐๐.๐๐	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ตามแบบเลขที่ (ส) คข.๐๐๑๐/๒๕๕๙

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

เป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านขาม หมู่ที่ ๑ ตามแบบเลขที่ (ส)คข.๐๐๑๐/๒๕๕๙ ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๖

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ แบบ ปร.๔

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิพรรถ วิศวตรีเวทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชุตินทร บุญเสนาะ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชัย พิชัยเชิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา