

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๔๔๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓-

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัชวาลย์ ภูกองไชย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางธรรมพร ไชยบุตติ	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๓. นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง	ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 หน่วยงานเจ้าของโครง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564		
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ	
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	493,498.19	Factor F 1.3607	
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ราคาเกิน 100,000 บาท)		เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	
			เงินประกันผลงานหัก 0%	
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%	
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
			พื้นที่ ปกติ	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	493,498.19		
		493,000.00	สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน	


(ลงชื่อ)



(นายชัชวาลย์ ภูกองไชย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางธรรมพร ไชยบุตดี)

กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ขอมแขวงเมืองจระเข้เสริมเหล็ก บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หน้า 0.15 เมตร ไล่ทางตามสภาพพื้นที่
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวหน่วย หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า
ประมาณราคาโดย นายชัชวาลย์ ภูทองไชย ตำแหน่งนายหัวหน้าสำนักงานได้คิด จังหวัด กาฬสินธุ์ 15 กันยายน 2564 หน้าที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม.								
	- งานหักความจระเข้เสริมเหล็ก	880.00	ตร.ม.	-	-	1.64	1,443.20	1,443.20	
	- ทนทรายรองพื้น	57.20	ลบ.ม.	445.48	25,481.46	99.00	5,662.80	31,144.26	
	คอนกรีต 240 กก/ตร.ชม.	138.00	ลบ.ม.	1,803.74	248,916.12	306.00	42,228.00	291,144.12	
	- ตะแกรงเหล็ก	880.00	ตร.ม.	25.00	22,000.00	2.00	1,760.00	23,760.00	
	- เหล็ก DS30 Ø 16 ยาว 0.50 เมตร		ท่อน	16.15	-	10.00	-	-	
	เหล็ก RB24 Ø 19 ยาว 0.50 เมตร	147.00	ท่อน	31.77	4,670.19	10.00	1,470.00	6,140.19	
	โชนหนา 1 นิ้ว	2.00	แผ่น	60.00	120.00	50.00	100.00	220.00	
	แอสฟัลท์	52.50	ลิตร	30.00	1,575.00	10.00	525.00	2,100.00	
	ลูกกรงไล่ทาง	25.74	ลบ.ม.	79.00	2,033.46	8.33	214.41	2,247.87	
	แบบ	56.0	เมตร	60.00	3,360.00	20.00	1,120.00	4,480.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				308,156.23		54,523.41	362,679.64	
								412.14	

ราคาต่อ 1 ตารางเมตร

(ลงชื่อ)

25

ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ ภูทองไชย)

(ลงชื่อ)

Sm

กรรมการ

(นางธรรมพร ไชยบุตดี)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)