

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกหนองห่ม หมู่ ๑๐

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

แบบเลขที่...(ส)คข.๐๐๖/๒๕๕๙

หน่วยงานที่ สำรอง,ออกแบบ

ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

จ้างเหมาโดยวิธี.....

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม	๔๙๙,๕๕๒.๗๗	
๒	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๓,๒๑๐.๐๐	
๓	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
๔	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ(ระบุ)	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๐๒,๗๖๒.๗๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)			
ขนาดหรือเนื้อที่			

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสุรชัย พิชัยเขต)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายจรัส สงวนรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลองขาม

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิพรรธ วิศวตรีเวทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิทยา บุญตาโลก)

ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม

ผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกหนองห่ม หมู่ ๑๐

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ ๑๐ ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

หน่วยงานที่สำรวจ,ออกแบบ

แบบเลขที่...(ส)คข.๐๐๖/๒๕๕๙

ส่วนโยธา อบต.คลองขาม

จ้างเหมาโดยวิธี.....

ประมาณราคาเมื่อ

วันที่

มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	งานขุดลอกและงานวางท่อระบายน้ำ	๓๙๒,๕๔๕.๐๐	๑.๒๗๒๖	๔๙๙,๕๕๒.๗๗	อาคาร
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงื่อนไข	๓,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๓,๒๑๐.๐๐	VAT
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐๒,๗๖๒.๗๗	

ตัวอักษร (ห้าแสนสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่

ลงชื่อ.....ประมาณการ

(นายสุรชัย พิชัยเชิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายจรัส สงวนรัตน์)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลองขาม

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายพิพรรธ วิศวตรีเวทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายวิทยา บุญตาโลก)

ตำแหน่ง นายก อบต.คลองขาม

แบบเลขที่... (ส)คข.๐๐๖/๒๕๕๙

ปริมาณการเมื่อ วันที่ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วย	เป็นเงิน	หน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานขุดลอกหนองห่มพื้นที่ ๘ ไร่ ลึกเฉลี่ย ๑.๕ ม. ลาดขอบข้าง ๑.๑	๑.๐๐	แห่ง						
๑.๑	งานขุดลอกด้วยเครื่องจักร	๑๒๘๗๕.๐๐	ลบ.ม.			๒๖.๗๖	๓๔๗,๒๑๑.๐๐	๓๔๗,๒๑๑.๐๐	
๑.๒	งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	๖,๔๘๗.๕๐	ลบ.ม.			-	๔,๑๕๒.๐๐	๔,๑๕๒.๐๐	
๑.๓	งานขุดวางท่อระบายน้ำ Ø๑.๐๐ เมตร	๑๖.๐๐	ย่อน	๑,๖๕๒.๐๐	๒๖,๔๓๒.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	๒๘,๗๙๒.๐๐	
๑.๔	งานคอนกรีตขยาย ทน ๐.๑๐ เมตร	๑.๖๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๒,๘๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๓,๕๔๐.๐๐	
๑.๕	งานคอนกรีตผนังท้ายท่อระบาย	๓.๐๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖,๗๕๐.๐๐	
๑.๖	ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต Ø๔ มม. @ ๑๐.๑๕ ม.	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	
๒	ป้ายประชิดริมพื้นที่โครงการฯ	๑.๐๐	แห่ง	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
รวมเป็นเงินต้นทุน					๓๙,๒๕๒.๐๐		๓๕๖,๒๕๓.๐๐	๓๙๕,๕๐๕.๐๐	

ลงชื่อ.....
 (นายสุรชัย พิชัยเขต)
 นายช่างโยธา งานสัญญา

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นายจรัส สวงรัตน์)
 ปลัด อบต.คลองขาม

ลงชื่อ.....ตรวจ
 (นายพิพรรธ วิศวกริเจทย์)
 หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายวิชา พุฒิตาโลก)
 นายก อบต.คลองขาม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองหล่ม บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบเลขที่ (ส)คช.๐๐๖/๒๕๕๙

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

เป็นการก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองหล่ม บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ ๑๐ ตามแบบเลขที่ (ส)คช.๐๐๖/
๒๕๕๙ ตามแบบรูปและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๖

๕.๒ แบบ พร.๕

๕.๓ แบบ พร.๔

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิพรรธ วิศวตรีเวทย์)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชุตกร บุญเสมอ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุรชัย พิชัยเชิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา