

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ เส้นที่ ๑ กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร เส้นที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๑,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๔ เส้นที่ ๑ กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๖ เมตร เส้นที่ ๒ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๑๒๑,๒๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัชวาลย์ ภูกองไชย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางธรรมพร ไชยบุตรดี	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๓. นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง	ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.5

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 เส้นที่ 1 กว้าง 2.50 ม. ยาว 26 ม. เส้นที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 64 ม. หน้า 0.15 ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นท่อนงานทาง	139,900.01	Factor F 1.3607
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย		เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			พื้นที่ ปกติ
		139,900.01	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	121,200.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		
	หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่บาทถ้วน		

(ลงชื่อ)



(นายชวัลย์ ภูเก็ตไชย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวเตือนฉาย ผลเรือง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางธรรมพร ไชยบุद्धี)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 เส้นที่ 1 กว้าง 2.50 ม. ยาว 26 ม. เส้นที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 64 ม.หนา 0.15 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์
 หน่วยงานเจ้าของโครง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ประมาณราคาโดย นายชัชวาลย์ ภูกองไชย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ก่อสร้าง วันที่ 3 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย XFN	ราคากลาง
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4	ตร.ม.	257.00	400.06	102,814.73	1.3607	544.36	139,900.01
				รวมราคาทุน	102,814.73	1.3607	รวมค่าก่อสร้าง	139,900.01

102,814.73

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3607

- 3 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 เส้นที่ 1 กว้าง 2.50 ม. ยาว 26 ม. เส้นที่ 2 กว้าง 3.00 ม. ยาว 64 ม. 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังปรับสภาพ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด


ประมาณราคาโดย นายชัชวาลย์ ภูทองไชย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน

จังหวัด กาฬสินธุ์


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
เส้นที่ 1									
1	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 26 ม. พน. 0.15 ม. - งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	65.00	ตร.ม.	-	-	1.64	106.60	106.60	
	- ทราयरองพื้น	4.22	ลบ.ม.	445.48	1,879.93	99.00	417.78	2,297.71	
	คอนกรีต 240 กก/ตร.ซม.	9.75	ลบ.ม.	1,803.74	17,586.47	306.00	2,983.50	20,569.97	
	- ตะแกรงเหล็ก	65.00	ตร.ม.	25.60	1,664.00	2.00	130.00	1,794.00	
	- เหล็ก DS30 Ø 16 ยาว 0.50 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	เหล็ก RB24 Ø 19 ยาว 0.50 เมตร	8.00	ท่อน	22.42	179.36	10.00	80.00	259.36	
เส้นที่ 2									
	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 64 ม. พน. 0.15 ม. - งานปรับพื้นที่ถนนเดิม	192.00	ตร.ม.	-	-	1.64	314.88	314.88	
	- ทราयरองพื้น	12.48	ลบ.ม.	445.48	5,559.59	99.00	1,235.52	6,795.11	
	คอนกรีต 240 กก/ตร.ซม.	28.80	ลบ.ม.	1,803.74	51,947.71	306.00	8,812.80	60,760.51	
	- ตะแกรงเหล็ก	192.00	ตร.ม.	25.60	4,915.20	2.00	384.00	5,299.20	
	- เหล็ก DS30 Ø 16 ยาว 0.50 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
	เหล็ก RB24 Ø 19 ยาว 0.50 เมตร	30.00	ท่อน	22.42	672.60	10.00	300.00	972.60	
	โพนหนา 1 นิ้ว	1.00	แผ่น	60.00	60.00	50.00	50.00	110.00	
	แอสฟัลท์	16.85	ลิตร	30.00	505.50	10.00	168.50	674.00	
	ลูกรังไหลทาง	4.80	ลบ.ม.	96.00	460.80	-	-	460.80	
	แบบ	30.0	เมตร	60.00	1,800.00	20.00	600.00	2,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				87,231.15		15,583.58	102,814.73	
	ราคาต่อ 1 ตารางเมตร							400.06	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชัชวาลย์ ภูทองไชย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นางธรรมพร ไชยบุตดี)