

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๔๙๓,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นายชวัลย์ ภูกองไชย | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางธรรมพร ไชยบุตติ | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๓. นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง | ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

ประมาณราคาโดย นายชัยชาญ ภูทองไชย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

แผนภูมิ ๘ กันยายน 2564			
ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนทาง	493,498.19	Factor F 1.3607
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ราคาเกิน 100,000 บาท)		เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	493,498.19	
		493,000.00	
		สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน	

(ลงชื่อ)



(นายชัยชาญ ภูทองไชย)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)



(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางธรรมพร ไชยบุตดี)

กรรมการ

ชื่อโครงการ ชื่องานเชิงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก บ้านสา หมู่ที่ 7 ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หน้า 0.15 เมตร ให้สำนักงานสภาพพื้นที่
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านสา หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
 ประมาณราคาโดย นายชัชวาลย์ ภูทองไชย ตำแหน่งนายหัวหน้าสำนักงานจัด จังหวัด กาฬสินธุ์ 8 กันยายน 2564 แผ่นที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. - งานทำความสะอาดพื้นถนนเดิม - ทราयर่องพื้น ไม่มี คอนกรีต 240 กก/ตร.ชม. - ตะแกรงเหล็ก - เหล็ก DS30 Ø 16 ยาว 0.50 เมตร เหล็ก R824 Ø 19 ยาว 0.50 เมตร โพนหนา 1 นิ้ว แอสฟัลท์ ลูกวิ่งไหล่ทาง แบบ	880.00 57.20 138.00 880.00 147.00 2.00 52.50 25.74 56.0	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ท่อน ท่อน แผ่น ลิตร ลบ.ม. เมตร	- 445.48 1,803.74 25.00 15.09 31.77 60.00 30.00 79.00 60.00	- 25,481.46 248,916.12 22,000.00 - 4,670.19 120.00 1,575.00 2,033.46 3,360.00	1.64 99.00 306.00 2.00 10.00 10.00 50.00 10.00 8.33 20.00	1,443.20 5,662.80 42,228.00 1,760.00 - 1,470.00 100.00 525.00 214.41 1,120.00	1,443.20 31,144.26 291,144.12 23,760.00 - 6,140.19 220.00 2,100.00 2,247.87 4,480.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		ราคาต่อ 1 ตารางเมตร		308,156.23		54,523.41		362,679.64	
								412.14	

(ลงชื่อ) (นายชัชวาลย์ ภูทองไชย) (ลงชื่อ) (นางธรรมพร โพธิ์ศรีราช)

(ลงชื่อ) (นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

ประธานกรรมการ กรรมการ

กรรมการ

