

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขวงฮี หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแขวงฮี หมู่ที่ ๑๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๒๒๗,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓-

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายชัชวาลย์ ภูทองไชย	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางธรรมพร ไชยบุตดี	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๓. นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง	ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.5

ชื่อโครงการ ช่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.10 ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองแวงฮี หมู่ที่ 12 ตำบลคลองขาม อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	227,813.17	Factor F 1.3607
2	ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ราคาเกิน 100,000 บาท)		เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
			เงินประกันผลงานหัก 0%
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
			ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
			พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	227,813.17	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	227,000.00	
สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายชัชวาลย์ ภูทองไชย)

(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางธรรมพร ไชยบุตดี)

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างทางและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ขอมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ขนาด กว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม. หน้า 0.10 เมตร ไล่สูงตามสภาพพื้นที่
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด
ประมาณราคาโดย : นายชัชวาลย์ ภูทองไชย ตำแหน่งนายหัวหน้าสำนักงานที่ดิน

แผนที่ 1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 120 ม. หน้า 0.1								
	- งานปรับพื้นถนนเดิม	600.00	ตร.ม			1.64	984.00	984.00	
	- ทรายรองพื้น ไม่มี		ลบ.ม	445.48		99.00			
	- คอนกรีต 240 กก/ตร.ชม.	63.00	ลบ.ม	1,803.74		306.00	19,278.00	132,913.62	
	- ตะแกรงเหล็ก	600.00	ตร.ม	25.00		2.00	1,200.00	16,200.00	
	- เหล็ก DS30 Ø 16 ยาว 0.50 เมตร	240.00	ท่อน	15.09		10.00	2,400.00	6,021.60	
	- เหล็ก R824 Ø 19 ยาว 0.50 เมตร	88.00	ท่อน	22.42		10.00	880.00	2,852.96	
	- โปะหนา 1 นิ้ว	2.00	แผ่น	60.00		50.00	100.00	220.00	
	- แอสฟัลท์	109.37	ลิตร	30.00		10.00	1,093.70	4,374.80	
	- ลูกกรงโลหะทาง	9.36	ลบ.ม	96.00		8.33	77.97	976.53	
	- แบบ	36.0	เมตร	60.00		20.00	720.00	2,880.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				140,689.84		26,733.67	167,423.51	
	ราคาต่อ 1 ตารางเมตร							279.04	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายชัชวาลย์ ภูทองไชย)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวเดือนฉาย ผลเรือง)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางธรรมพร โพธิ์ศรีราช)